

VEILIGHEID BIJ GRAVEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

SCHADE GEMAAKT

Thema Gas, Elektriciteit en Datatransport

WIBON adviesblad

Versie December 2019

Geldig vanaf 1 Januari 2020

Dit document is één van de **WIBON adviesbladen** die de Netbeheerders E en G opgesteld hebben ten behoeve van grondroerders die voornemende zijn werkzaamheden uit te voeren nabij de kabels en leidingen van de betrokken Netbeheerder.

Netbeheer
Nederland

REGEL HET VOORAF, VOORKOM HIERDOOR VERTRAGING EN KOSTEN

1. Wat te doen bij schade

Bij lichte schade (mantelschade)¹

Bel 0800 – 9009²

Bij grote schade (uitstromend gas of volle sluiting)

Bel 112 en vervolgens 0800 – 9009²



- Let op de eigen veiligheid
- Zet het werk direct stop
- Neem afstand van beschadigde kabel of leiding
- Zet de schadelocatie af, houdt publiek op veilige afstand
- Bij gasuitstroom: dek een gaslek nooit af met zand of andere middelen, het gas kan een weg vinden (via riool- of mantelbuis) naar een object (b.v. woonhuis)



2. Maatschappelijke schade

In de meeste gevallen is er niet alleen sprake van een leveringsonderbreking maar kan er ook sprake zijn van maatschappelijke schade zoals:

- Omzetverlies
- Klantschade
- Verlichting, verwarming, internet, tv, enz.

3. Voorzorgsmaatregelen

Zorg dat bestaande kabels en leidingen:

- Niet bloot komen te liggen
- Het kunnen wegzakken of verschuiven
- Kruisende kabels of leidingen vrij geschakeld worden of tijdelijk verwijderd worden
- Nooit zonder advies van De Netbeheerder opgehangen worden aan touwen, (staal)draad, banden enz.
- Nooit verlegd worden zonder toestemming van De Netbeheerder

Vraag advies bij de KLIC-desk over de wijze waarop u het beste de bestaande kabels en leidingen kunnen opvangen / ophangen / ondersteunen.

¹ Zie achterzijde document "Voorwaarden gratis reparatie mantelschade"

² De in te voeren postcode dient binnen het verzorgingsgebied van Stedin te liggen

4. Landelijke regeling ‘Kosteloze kabel- of leidingreparatie’ bij mantelschade

Alleen schade aan de mantel!

- Zet het werk direct stop en zorg voor de nodige veiligheidsmaatregelen.
- Neem daarna direct contact met ons op via ons algemeen nummer 0800 9009.

Wij komen deze mantelschade **kosteloos** repareren onder de volgende voorwaarden

(definitieve beoordeling per geval):

- U als grondroerder heeft de schade meteen zelf gemeld via het algemene nummer 0800 9009.
- De schade is alleen aan de buitenzijde van de gasleiding of kabel
- De energielevering aan onze klanten is niet onderbroken als gevolg van de veroorzaakte schade
- Er is geen gaslekkage ontstaan als gevolg van de veroorzaakte schade
- U heeft een geldige KLIC-registratie van de betreffende werkzaamheden
- De tekeningen zijn op de graaflocatie aanwezig
- U heeft gegraven binnen het in de KLIC melding aangegeven graafgebied
- U kunt aantonen dat u de feitelijke ligging van de kabel of leiding in het graafgebied tevoren heeft vastgesteld door middel van proefsleuven
- U heeft zorgvuldig gegraven volgens CROW 500 (publicatie van het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, CROW)
- Het graafwerk ligt nog open om de schade te kunnen herstellen

De regeling kosteloze reparatie geldt ook voor openbare verlichting kabels, maar niet bij beschadigingen van kabels voor kabels die een spanning voeren van 25 kV en meer.

5. Contactgegevens Netbeheerders

Zie voor de contactgegevens van de betrokken Netbeheerders de site van Netbeheer Nederland: Link

<https://www.netbeheernederland.nl/dossiers/graafschadereductie-12>

Voor het aanvragen van een Bouwaansluiting:

www.mijnaansluiting.nl

PROJECTFASES VOLGENS DE CROW 500

<p>INITIATIEFFASE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tijd en budget beschikbaar voor zorgvuldig graven? <input type="checkbox"/> Zorgvuldig graven opgenomen in eisen en wensen? <input type="checkbox"/> Contract/bestek voldoet aan richtlijn zorgvuldig graven? 	<p>ONDERZOEKSFASE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Oriëntatieverzoek gedaan? <input type="checkbox"/> Haalbaarheidsstudie, variantenstudie en bodemonderzoek <input type="checkbox"/> Project specifieke eigenschappen in beeld <input type="checkbox"/> Projectdefinitie en programma van eisen met randvoorwaarden, functionele eisen, operationele eisen, referentieontwerp met ontwerpinstelling en beperkingen <input type="checkbox"/> Oriëntatieverzoek gedaan? <input type="checkbox"/> Gebiedsinformatie beoordeeld? <input type="checkbox"/> Risico-inventarisatie met beheersmaatregelen opgesteld incl. onderdeel grondroeringen? <input type="checkbox"/> Eis-voorzorgsmaatregelen en afspraken Netbeheerders/ grondeigenaren vastgelegd?
<p>ONTWERPFASE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Programma van eisen beschikbaar <input type="checkbox"/> Schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, uitvoeringsontwerp <input type="checkbox"/> Overeenstemming en vastgelegde afspraken Netbeheerder/grondeigenaar <input type="checkbox"/> Risico inventarisatie uitgewerkt in MAATREGELENPLAN (beschermende maatregelen per grondroeringsactiviteit zijn duidelijk beschreven) <input type="checkbox"/> Kabels en leidingen zijn fysiek GELOKALISEERD <input type="checkbox"/> Afwijkende ligging kabels en leidingen gemeld bij Kadaster <input type="checkbox"/> Tekening aanwezige en gelokaliseerde in en uit gebruik zijnde kabels en leidingen 	<p>WERKVOORBEREIDINGSFASE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uitvoeringsontwerp beschikbaar <input type="checkbox"/> GRAAFMELDING gedaan >3 en <20 werkdagen voor start grondroeren <input type="checkbox"/> Gebiedsinformatie beoordeeld, incl. revisie uitgevoerde werkzaamheden beschikbaar <input type="checkbox"/> Maatregelenplan ontwerpfase uitgewerkt tot WERKINSTRUCTIE per grondroeringsactiviteit (wat, hoe, wie, wanneer) <input type="checkbox"/> Contact Netbeheerder en grondeigenaar <input type="checkbox"/> Afspraken en contactpersonen Netbeheerder/ grondeigenaar check & aangevuld <input type="checkbox"/> Overleg opdrachtgever/initiatiefnemer bij afwijkingen t.o.v. ontwerpfase <input type="checkbox"/> Locatiebezoek <input type="checkbox"/> Vergunningen aangevraagd
<p>UITVOERINGSFASE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Afspraken bespreken in de startwerkbespreking <input type="checkbox"/> Werk volgens de CROW richtlijn 500 "Grondroeren nabij kabels en leidingen", Netbeheer Nederland richtlijn "Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen" en gemaakte werkafspraken. <input type="checkbox"/> Zorg dat het veiligheidsblad "Schade gemaakt" op de put aanwezig en besproken is. 	<p style="text-align: center;"><u>Zie ook veiligheidsblad "Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen".</u></p>

Ten slotte

Hoewel aan de inhoud van dit blad de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet uitsluiten dat de informatie in dit blad verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Mede gelet op het informatieve en algemene karakter van dit blad kunnen dan ook geen rechten aan de inhoud van dit blad worden ontleend.